

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 946226/2023	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMMA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMMA
---	--------------------------	------------------	--	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:							
							TRECHO I - ESTRADA DA BOA FE	TRECHO II - ESTRADA DO MATACOURO	TRECHO III - ANILADO ZENITAL	TRECHO IV - CAXIÁ DO SOCIAL	TRECHO V - CAXIÁ DO BARRIO DO JACÉ	TRECHO VI - ESTRADA DO CAXIÁ		
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA</b>							<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>422.946,28</b>	<b>598.650,47</b>	<b>745.513,84</b>	<b>927.712,93</b>	<b>395.544,50</b>	<b>264.631,97</b>	
<b>1. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>														
<b>1.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>														
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	4,50							
<b>1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>														
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	3.MO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1,00							
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	3.MO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO							1,00	
<b>1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	6,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	4.AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,15	1,38	0,95	0,62	0,94	0,96		
<b>1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>														
1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	84.360,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	11.930,00	17.200,00	14.400,00	22.160,00	11.870,00	6.800,00		
1.4.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	63.304,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	9.074,00	13.123,00	10.980,00	16.352,00	8.778,00	4.997,00		
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.478.517,09	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	156.254,28	236.214,00	388.692,00	447.390,72	151.025,49	98.940,60		
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	63.304,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	9.074,00	13.123,00	10.980,00	16.352,00	8.778,00	4.997,00		
<b>1.5. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>														
1.5.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	42.180,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	6.SE	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	5.965,00	8.600,00	7.200,00	11.080,00	5.935,00	3.400,00		
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	984.969,87	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	6.SE	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	102.717,30	154.800,00	254.880,00	303.148,80	102.111,68	67.312,09		
1.5.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M3	42.180,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO	6.SE	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	5.965,00	8.600,00	7.200,00	11.080,00	5.935,00	3.400,00		

TUNTUMMA

Local

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

ART/RT: 110393427-9

Responsável Técnico

Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA M

CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

ART/RT: 110393427-9